



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIAS MUNICÍPIO: DISTRITO DE CATUÇABA - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

1.1 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km

Realização de 300,00 m² de abertura para reparo de pavimento.

1.2 - Base de macadame hidráulico

Realização de 300,00 m² de pavimento com aplicação de 0,3 m de altura do material.

Totalizando 90,00 m²

1.3 - Compactação do subleito mínimo de 95% do PN

Realização de 300,00 m² de compactação de pavimento.

1.4 - Base de bica corrida

Realização de 300,00 m² de pavimento com aplicação de 0,1 m de altura do material.

Totalizando 30,00 m²

1.5 - Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição

Extensão da Via 2.000 metros

Largura 6,00 metros

Totalizando 12.000,00 m² de faixa de rolamento

1.6 - Varrição de pavimento para recapeamento

Extensão da Via 2.000 metros

Largura 6,00 metros

Totalizando 12.000,00 m² de faixa de rolamento

1.7 - Imprimação betuminosa impermeabilizante

Realização de 300,00 m² de reparo de pavimento.

1.8 - Imprimação betuminosa ligante

Extensão da Via 2.000 metros

Largura 6,00 metros

Totalizando 12.000,00 m² de faixa de rolamento

1.9 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ

Extensão da Via 2.000 metros

Largura 6,00 metros

Espessura 5 cm

Empolamento 30 %

Totalizando 850,00 m³



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

1.10 - Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Extensão da Via 2.000 metros

Faixa de sinalização de 10 cm (2 faixas amarelas e duas brancas)

Totalizando 800,00 m² de faixa de rolamento

1.11 - Placa de identificação para obra

Placa de 6,00 metros

São Luiz do Paraitinga, 14 de Março de 2018.

Thiago dos Santos Coelho
Secretário de Obras e Serviços Urbanos