



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Restauração do Telhado do Mercado Municipal - Prazo 2 meses

Local: São Luiz do Paraitinga - SP

CPOS 171

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.465,18
1.1	208020	Placa de identificação para obra	m2	2,00	326,91	R\$ 653,82
1.2	205200	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmês	24,00	66,64	R\$ 1.599,36
1.3	205090	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica altura até 10 m	m	96,00	7,74	R\$ 743,04
1.4	205080	Tabua para andaime 0,025m x 0,30m	m	24,00	19,54	R\$ 468,96
2		REPARO				R\$ 10.557,52
2.1	507050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	6,00	84,53	R\$ 507,18
2.2	000342	Arame galvanizado 12 - BWG, 2,76mm (0,048kg/m)	kg	129,40	8,54	R\$ 1.105,04
2.3	403020	Retirada de telhamento em barro	m²	910,00	9,83	R\$ 8.945,30
3		COBERTURA				R\$ 27.791,40
3.1	1640060	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	m2	910,00	30,54	R\$ 27.791,40
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 16.161,60
4.1	550102	Limpeza final da obra	m²	1.820,00	8,88	R\$ 16.161,60
TOTAL						R\$ 57.975,70
BDI						25,00% R\$ 14.493,93
TOTAL+BDI						R\$ 72.469,63

OBS.: Item 2.2 - SINAPE out/2017

São Luiz do Paraitinga, 29 de outubro de 2018

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

Arq.ª Nislene da Silva Claro
Responsável Técnica
CAU A122.211-2